

catálogo de sistema

Q120

SISTEMA CORREDERA ELEVABLE CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO

rotura de puente térmico mediante varillas de poliamida de 6.6 de 34 y 18 mm

Qsystems®

aluminio

INDICE

1_ Características técnicas de la serie


2_ Accesorios y juntas

3_ Relación de perfiles

4_ Perfiles

5_ Tabla de acristalamiento

6_ Nudos



Sistema Q120

Sistema corredera elevable con RPT de 122 mm.

Características del sistema

Sistema corredera elevable con rotura térmica y de alto rendimiento térmico y acústico.

El sistema Q120 permite la ejecución de dos sistemas:

- corredera elevable hasta 400 kilos por hoja.
- corredera en línea hasta 200 kilos por hoja.

El sistema Q120 permite la aplicación de doble acristalamiento de alto rendimiento con el fin de cumplir con los requisitos de aislamiento térmico y acústico.

Perfiles de aluminio

Perfiles de aluminio extruidos en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.

Rotura térmica obtenida mediante la inserción de varillas de poliamida 6.6 reforzada con un 25% de fibra de vidrio de TECHNOFORM de 34 mm en marcos y de 18 mm en hojas.

Espesor medio de perfiles de aluminio de 1,8 mm.

Marcos

Marco de dos carriles con sección de 122 mm.

Marco de tres carriles con sección de 189 mm.

Marcos ensamblados con escuadra de fundición y de alineamiento en inox para la correcta unión de los ingletes.

Guía de deslizamiento inferior en aluminio y opcionalmente en acero inoxidable AISI 304 para evitar el desgaste de las piezas.

Hojas

Hojas móviles con sección de 55 mm.

Hojas ensambladas con escuadra de fundición y de alineamiento en inox para la correcta unión de los ingletes.

Estanqueidad asegurada a través de juntas en EPDM y felpudo tipo Trifin o Fin Seal con laminas intermedias.

Acristalamiento de vidrio doble de 6 a 40 mm.

Dimensiones y aperturas

Dimensión de hoja mínima y máxima: 950 mm a 3300 mm (L); 950 mm a 2800 mm (H).

Peso máximo de 400 kilos por hoja elevable.

Posibilidades de apertura de 2, 3, 4 o 6 hojas móviles o fijas.

Posibilidad de deslizamiento sobre rodamientos regulables de agujas, con pista en poliamida, con rodamientos dobles hasta un máximo de 200 kilos.

Integridad de estanqueidad asegurada a través de junta en EPDM.

Clasificaciones

Sistema certificado por ENSATEC laboratorio notificado nº 0288 para pruebas de ensayo inicial de tipo (ITT) según los requisitos definidos en la norma UNE-EN 14351-1:2006+A1:2011, "Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación".

Categorías alcanzadas por el sistema Q120 en tipología de corredera elevable de dos hojas de 3000 x 2500 mm:

1. permeabilidad al aire: CLASE 3 (según EN 12207:2000)
2. estanqueidad al agua: CLASE 7A (según EN12208:2000)
3. resistencia al viento: CLASE C3 (según EN 12210:2000)

Coeficiente de transmisión térmica U_w desde 1,1 W/m²K según norma UNE-EN ISO 10077-2:2017

- consultar tipología, dimensión y vidrio

Zonas de cumplimiento del CTE : α A B C D E

- en función de la transmitancia del vidrio

Atenuación acústica hasta $R_w \leq 42$ dB

CORREDERA ELEVABLE QSYSTEMS Q120, con rotura de puente térmico

Ud. de ventana o balconera corredera elevable de la serie Q120 de QSYSTEMS, de 2, 3 o 4 hojas con rotura de puente térmico mediante varillas aislantes de poliamida 6.6 reforzadas con 25 % de fibra de vidrio de 34 mm en marcos y de 18 mm en hojas, realizada con perfiles de aluminio extruido en aleación 6063 según UNE 38337 o aleación 6060 según UNE 38350 y tratamiento T5.

Aluminio acabado anodizado según la marca de calidad QUALANOD, con un espesor mínimo de (15-20-25) micras, color o aluminio acabado lacado según el sello de calidad QUALICOAT (espesor de la capa de pintura poliéster mínimo 60 micras) , color RAL.....

La ventana o balconera está compuesta por perfiles de marco tubular de módulo 122 mm para dos raíles y de 189 mm para tres raíles, el ensamblaje se realiza a corte a inglete y la fijación mediante doble escuadra de bloqueo de fundición. Drenaje en el raíl inferior por mecanización, con deflectores antireflujo.

Perfil de hoja tubular de módulo 55 mm, con ensamble a corte a inglete y fijación con doble escuadra de bloqueo de 14 mm.

Cruce realizado mediante dos perfiles, uno en EPDM que asegura la rotura de puente térmico y fijados con tornillos ocultos que sirven a la vez de tapeta lateral al perfil de hoja.

El accionamiento se realiza mediante herrajes elevables o en línea que permiten un fácil desplazamiento de la hoja, con grandes pesos de hasta 400 kilos por hoja y dimensiones de hasta 3,30 metros de longitud y 2,80 metros en altura por hoja. En posición abierta la hoja elevada obliga a trabajar al rodamiento y permite una aireación controlada al no existir contacto de la junta con el marco. En posición cerrada ofrece una perfecta estanqueidad en todo el perímetro al actuar las juntas comprimidas por el peso de la hoja. Puede incorporar o no refuerzos verticales en hojas según el gráfico de dimensiones máximas recomendadas por el fabricante de la serie. Posibilidad de deslizamiento sobre rodamientos regulables de agujas, con pista en poliamida, con rodamientos dobles hasta un máximo de 200 kilos.

La estanqueidad se consigue mediante doble junta de EPDM calidad marina y doble felpa con lámina central.

Acristalada con doble vidrio con cámara aislante .../.../... (vidrio exterior/cámara/vidrio interior) con sello de calidad, fijado mediante junquillo interior recto o curvo, colocado sobre calzos elásticos, con junta de EPDM calidad marina.

Clasificación de la carpintería: Permeabilidad al aire CLASE 3 (según EN 12207:2000) , estanqueidad al agua CLASE 7A (según EN 12208:2000) y resistencia al viento CLASE C3 (según EN 12211:2000) y coeficiente de transmisión térmica de marco $U_f = 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ con espumas y $U_f = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ sin espumas (según EN ISO 10077-2:2017) .


La ventana/balconera estará colocada sobre premarco de aluminio anclado a la obra de fábrica, aislada con espuma de poliuretano y sellada al exterior con un cordón de silicona con sección mínima de 3x3 mm. Rematada con tapajuntas perimetral interior en perfil de aluminio con el mismo acabado que la ventana/balconera.

Todo ello según detalles de proyecto, totalmente acabada y rematada y con p.p. de medios auxiliares para la realización de la obra.

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

SOLUCIÓN MÁXIMA EFICIENCIA

$$U_f = 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$$



COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA U_w (W/m²K) SEGÚN EL CTE

SOLUCIÓN MÁXIMA EFICIENCIA

	U_g	VENTANA 2 HOJAS				BALCONERA 2 HOJAS								
		1,00 m ²	1,50 m ²	2,00 m ²	2,50 m ²	3,00 m ²	3,50 m ²	4,00 m ²	5,00 m ²	6,00 m ²	7,00 m ²	8,00 m ²	9,00 m ²	10,00 m ²
VIDRIO TRIPLE	0,5	2,1	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
	0,6	2,2	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
	0,7	2,2	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
	0,8	2,2	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3
	0,9	2,3	2,1	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
VIDRIO DOBLE	1,0	2,3	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
	1,1	2,4	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6
	1,2	2,4	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
	1,3	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7
	1,4	2,5	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
	1,5	2,6	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	1,6	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
	1,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	1,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
	1,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2
	2,0	2,8	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
	2,1	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	2,2	2,9	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	2,3	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5
	2,4	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
	2,5	3,0	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	2,6	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	2,7	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
	2,8	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9

siendo,

U_w la transmitancia térmica de la ventana completa en W/m²K


U_g la transmitancia térmica del vidrio en W/m²K

La transmitancia térmica es el flujo de calor (W), en régimen estacionario, dividido por el área (m²) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la ventana.

COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

SOLUCIÓN ESTÁNDAR

$$U_f = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$



COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA U_w (W/m²K) SEGÚN EL CTE

SOLUCIÓN MÁXIMA EFICIENCIA



	U_g	VENTANA 2 HOJAS				BALCONERA 2 HOJAS								
		1,00 m ²	1,50 m ²	2,00 m ²	2,50 m ²	3,00 m ²	3,50 m ²	4,00 m ²	5,00 m ²	6,00 m ²	7,00 m ²	8,00 m ²	9,00 m ²	10,00 m ²
VIDRIO TRIPLE	0,5	2,4	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
	0,6	2,5	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
	0,7	2,5	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
	0,8	2,6	2,3	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
	0,9	2,6	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5
VIDRIO DOBLE	1,0	2,7	2,4	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
	1,1	2,7	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
	1,2	2,8	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8
	1,3	2,8	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	1,4	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9
	1,5	2,9	2,7	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
	1,6	2,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
	1,7	3,0	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2
	1,8	3,0	2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
	1,9	3,1	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
	2,0	3,1	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
	2,1	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
	2,2	3,2	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
	2,3	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	2,4	3,3	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7
	2,5	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8
	2,6	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
	2,7	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	2,8	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

siendo,


U_w la transmitancia térmica de la ventana completa en W/m²K
 U_g la transmitancia térmica del vidrio en W/m²K

La transmitancia térmica es el flujo de calor (W), en régimen estacionario, dividido por el área (m²) y por la diferencia de temperatura (K) a cada lado de la ventana.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja perimetral 12203 ($I_x = 78,02 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4





Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja perimetral 12203 + refuerzo ($I_x = 154,41 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4





Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja perimetral 12203 + doble refuerzo ($I_x = 230,82 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4




Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja cruce minimalista 12213 ($I_x = 24,76 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4





Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja cruce minimalista 12213 + refuerzo ($I_x = 95,02 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4




Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja cruce minimalista 12213 + doble refuerzo ($I_x = 165,28 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4





Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja ventana 12204 ($I_x = 49,26 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4





Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja perimetral 12204 + refuerzo ($I_x = 146,63 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4





Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300


Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.

Clasificación deformación según UNE-EN 12210:2000
hoja perimetral 12204 + doble refuerzo ($I_x = 245,98 \text{ cm}^4$)



Escala 1:4



Clasificación de la flecha relativa según norma UNE-EN 12210	
Clase	Flecha Frontal
A	< 1/150
B	< 1/200
C	< 1/300

Clasificación de la ventana según norma UNE-EN 12210	
Clase	Presión (Pa)
1	400
2	800
3	1200
4	1600
5	2000
Exxxx	xxxx

Nota: estos valores son orientativos, ya que el número de puntos de cierre puede variar el resultado final.





AISLAMIENTO ACUSTICO SEGUN UNE EN 14351-1:2006 ANEXO B

R _w (C;Ctr) de la unidad de vidrio aislante	R _w (C;Ctr) área total ventana ≤ 2,7 m ²	R _w (C;Ctr) 2,7 m ² ≤ área total ventana ≤ 3,6 m ²	R _w (C;Ctr) 3,6 m ² ≤ área total ventana ≤ 4,6 m ²	R _w (C;Ctr) área total ventana ≥ 4,6 m ²
27(C;-3)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)	23 (-1;-1)	22 (-1;-1)
28(C;-3)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)	23 (-1;-1)
28(C;-4)	26 (-1;-2)	25 (-1;-1)	24 (-1;-2)	23 (-1;-2)
29(C;-2)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)
29(C;-3)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)	24 (-1;-1)
29(C;-4)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)	25 (-1;-2)	24 (-1;-2)
29(C;-5)	27 (-1;-3)	26 (-1;-3)	25 (-1;-3)	24 (-1;-3)
30(C;-2)	28 (-1;-1)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)	25 (-1;-1)
30(C;-3)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)	25 (-1;-2)
30(C;-4)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)	25 (-1;-2)
30(C;-5)	28 (-1;-3)	27 (-1;-3)	26 (-1;-3)	25 (-1;-3)
32(C;-2)	29 (-1;-2)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)
32(C;-4)	29 (-1;-3)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)
32(C;-5)	29 (-1;-3)	28 (-1;-3)	27 (-1;-3)	26 (-1;-3)
34(C;-2)	29 (-1;-1)	28 (-1;-1)	27 (-1;-1)	26 (-1;-1)
34(C;-3)	29 (-1;-2)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)	26 (-1;-2)
36(C;-4)	30 (-1;-2)	29 (-1;-2)	28 (-1;-2)	27 (-1;-2)

Nota: el valor de aislamiento de la ventana, de acuerdo con el anexo B de la norma UNE EN 14351:2006+A1:2011, es independiente del valor C de la unidad de vidrio aislante (UVA)





POSIBILIDADES DE APERTURA







CORREDERA ELEVABLE











POSIBILIDADES DE APERTURA


CORREDERA EN LÍNEA




DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	0443	escuadra 23,9 x 14 mm MONTEBIANCO 2
	0378.10C	escuadra 14,9 x 7,9 mm MONTEBIANCO 3
	4187.10/8	escuadra 21,9 x 13,7 mm MONTEBIANCO 2
	18-113306-C	escuadra bloqueo 11,3 x 30,6 mm
	18-112106-C	escuadra bloqueo 11,3 x 18,6 mm
	2019	escuadra de alineamiento exterior FUJI
	0723	escuadra alineamiento 12,9 x 1 mm CATRIA
	701418	tope travesaño ventana

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	302264	tapa salida de agua
	?????	2 conjuntos tapas hoja central
	P0352	cortavientos EPDM cruce ancho
	P0353	cortavientos EPDM cruce minimalista
 	5013608	kit elevable Q120 formado por: conjunto cortavientos foam 105 mm 2 conjuntos tapas hoja central
	331508	Guiador hoja horizontal superior / Tapón lateral unión 4 hojas (Pieza con doble utilidad)
	5014105	kit cortavientos superior elevable 3 carriles


DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	3G-R34/3-A	rodamiento graduable simple (200 kilos por hoja) para hoja corredera en línea 12203
	3GT-T34/3-A	rodamiento graduable tándem (400 kilos por hoja) para hoja corredera en línea 12203
	3GT-20014-A	rodamiento graduable simple (200 kilos por hoja) para hoja corredera en línea 12204
	3GTT-20014-A	rodamiento graduable tándem (400 kilos por hoja) para hoja corredera en línea 12204
	36346	Perfil "U" PVC para marco
	32444	junta cruce puerta EPDM
	32759	junta cierre marco a testa EPDM
	32775	junta apoyo junquillo marco monocarril
	32776	junta cruce ventana EPDM
	P66410	aislante cruce estrecho PVC
	307123000	Soporte hoja fija

DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	P6346	U marco PVC
	411109	junta remate marco
	P2444	junta cruce puerta EPDM
	P2445	junta hoja elevable
	P2776	junta cruce ventana EPDM
	P66410	aislante cruce estrecho PVC
	P2759	junta cierre marco a testa EPDM
	P2775	junta apoyo junquillo marco monocarril








DISEÑO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
	708001	burlete 7 x 8 mm FIN-SEAL
	P2155	junta acristalamiento exterior 2,5 mm
	P2021	junta acristalamiento interior 2,5 / 3,5 mm
	P1987	junta acristalamiento interior 3,5 / 4,5 mm
	P805	junta acristalamiento interior 4,5 / 5,5 mm
	P1849	junta acristalamiento interior 6 / 8 mm











TROQUEL DE MECANIZADO 1442
MEKATROME




TROQUEL DE MECANIZADO 1442
MEKATROME

Referencia	Diseño	Descripción	Momentos de Inercia	
			Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
12201		marco	24,76	135,16
12202		marco tricarril	37,18	484,36
12203		hoja puerta	31,33	39,01
12204		hoja ventana	27,64	24,63
12205		cruce de hojas puerta	-	-
12206		cruce de hojas ventana	-	-
12207		marco monocarril con fijo	17,56	117,69
12208		junquillo tapa marco monocarril	-	-
12209		deslizador	-	-
12211		unión de marcos 122 mm	0,42	54,64


Referencia	Diseño	Descripción	Momentos de Inercia	
			Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
12212		travesaño balconera	19,48	14,94
12213		hoja central minimalista	2,48	12,38
12214		tapa hoja central minimalista	-	-
12220		marco inferior bajo a testa	5,81	99,90
12242		travesaño ventana	16,43	7,46
12250		acople multipunto	-	-
12251		unión cuatro hojas	3,40	5,53
12252		travesaño puerta	22,81	28,76
12232		travesaño zócalo	44,53	103,89
12262		travesaño zócalo	46,09	104,51

Referencia	Diseño	Descripción	Momentos de Inercia	
			Ix (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)
09740		refuerzo de hoja	1,08	20,79
09741		tapa para refuerzo de hoja	5,97	20,09


12201




12202




12220




P2759




P6346




12209




12207




P2775




12208




P2444




P2776



12203




12205




posibilidad de herraje elevable de 300 o 400 kilos por hoja
o
corredera en línea de 200 o 400 kilos por hoja

12204




12206




posibilidad de herraje elevable de 150 kilos por hoja
o
corredera en línea de 200 o 400 kilos por hoja


12213




P66410




12214




09741




09740




12251




12250




12242




12212




12252




12232




12262




12211







10001 junquillo 8,4 mm




10002 junquillo 11,4 mm




10003 junquillo 14,4 mm




10004 junquillo 18,4 mm




10005 junquillo 21,4 mm




10006 junquillo 24,4 mm




10007 junquillo 27,4 mm



10008 junquillo 30,4 mm




10009 junquillo 33,4 mm




10010 junquillo 36,4 mm


hueco disponible para vidrio				
REFERENCIA	A	VIDRIO	JUNTA INTERIOR	HUECO
10010	36,4	6	6 mm	14,1
		8	4 mm	
10009	33,4	10	5 mm	17,1
		12	3 mm	
10008	30,4	14	4 mm	20,1
10007	27,4	16	5 mm	23,1
		18	3 mm	
10006	24,4	20	4 mm	26,1
10005	21,4	22	5 mm	29,1
		24	3 mm	
10004	18,4	26	4 mm	32,1
10003	14,4	28	6 mm	36,1
		30	4 mm	
10002	11,4	32	5 mm	39,1
		34	3 mm	
10001	8,4	36	4 mm	42,1




P2155	P2021	P1987	P805	P1849
2,5 mm	2,5 a 3,5 mm	3,5 a 4,5 mm	4,5 a 5,5 mm	6 a 8 mm




11001 junquillo 11 mm




11002 junquillo 16 mm




11003 junquillo 21 mm



11004 junquillo 26 mm




11005 junquillo 31 mm



11006 junquillo 36 mm

hueco disponible para vidrio				
REFERENCIA	A	VIDRIO	JUNTA INTERIOR	HUECO
11006	36	8	5 mm	14,5
12006		10	3 mm	
11005	31	12	5 mm	19,5
12005		14	3 mm	
11004	26	16	7 mm	24,5
		18	5 mm	
12004		20	3 mm	
11003	21	22	5 mm	29,5
12003		24	3 mm	
11002	16	26	7 mm	34,5
		28	5 mm	
12002		30	3 mm	
11001	11	32	5 mm	39,5
12001		34	3 mm	

				
P2155	P2021	P1987	P805	P1849
2,5 mm	2,5 a 3,5 mm	3,5 a 4,5 mm	4,5 a 5,5 mm	6 a 8 mm




Notas:


- Con el uso de estos junquillos debe disminuir la dimensión del vidrio 4 mm.
- El uso de junquillos de grapa debe combinarse con su correspondiente junquillo en clip para garantizar un acristalamiento seguro. El uso de solo junquillo de grapa no es recomendable ya que estos pueden saltar a partir de cierta presión de viento.

secciones junquillos curvos		dimensión junquillo
junquillo curvo grapa A	junquillo curvo clipado B	
 11006	 12006	36 mm
 11005	 12005	31 mm
 11004	 12004	26 mm
 11003	 12003	21 mm
 11002	 12002	16 mm
 11001	 12001	11 mm


solución 1
junquillo grapa




solución 2
junquillo mixto



SITUACIÓN DE LOS CALZOS DE ACRISTALAMIENTO SEGÚN APERTURA



BASTIDOR
FIJO



BASTIDOR
CORREDERA



Nota: los calzos deben colocarse hacia el interior de los puntos de rodamiento

Nomenclaturas de los calzos



- Calzo de apoyo
- Calzo de colocación

Notas:



- Los calzos deben colocarse según los croquis arriba indicados.
- La distancia entre el eje del calzo y el borde del vidrio será de $L/10$, siendo L la longitud del lado donde se emplazan.




sección 1





sección 2





sección 2




sección 2




sección 2





sección 3




S3





sección 3




sección 4





sección 5





sección 6





6.11




sección 8





sección 9





sección 10







sección 12





sección 13





189





sección 14




sección 1




sección 2





sección 2









sección 2





sección 3





sección 3





sección 6





sección 5





sección 6





sección 7




sección 8





sección 9





sección 10







sección 12



sección 13



189



sección 14

Distribuidores en España

Aluminios Abril, SA

Central
Avenida de Soria, 8
47012 Valladolid
oficinas@aluminiosabril.com
Teléfono 983 208 833
Fax 983 394 564

Brunet Mas, SL

Central
Carrer Gremi de Forners, 22
Polígono Industrial Son Castelló
70009 Palma de Mallorca
administracion@brunet.com
Teléfono 971 432 346
Fax 971 296 918

Rominio Servicios y Suministros, SLU

Central
C/ Albatros, 21
Polígono Industrial La Estación
28320 Pinto
Madrid
rominio@rominio.es
Teléfono 91 691 30 81
Fax 91 691 43 12

Delegación Ciudad Real
C/ Socuellamos, 11
Polígono Industrial Larache
13005 Ciudad Real
almacenciudadreal@rominio.es
Teléfono 926 214 548
Fax 926 213 731

Distribuidores en España

Sistemas en Aluminio del Mediterraneo, SL

Central
C/ Bahía Blanca, 9
Polígono Industrial San Luís
29006 Málaga
malaga@samm.es / www.samm.es
Teléfono 952 040 659
Fax 952 326 589

Delegación Sevilla
C/ La Red Sur, 43
Polígono Industrial La Red Sur
41500 Alcalá de Guadaira
Sevilla
sevilla@samm.es / www.samm.es
Teléfono 955 330 066
Fax 955 331 999

Hierros Játiva, SL

Central
Carretera La Granja, km 1
Polígono Industrial Canyoles
46800 Xátiva
administracion@hierrosjativa.com
Teléfono 96 227 08 00
Fax 96 227 41 63

Delegación Crevillente
C/ Catral, S/N
Polígono Industrial I-8
03330 Crevillente
Alicante
crevillente@hierrosjativa.com
Teléfono 96 540 45 61
Fax 96 540 46 45

Distribuidores en España

Aluminios del Baix, SL

C/ Agricultura, 27
08840 Viladecans
Barcelona
alubaix@alubaix.com
Teléfono 936 377 512
Fax 936 590 765

Distribuidores en Portugal

RCN Innovation in Aluminium Systems

Rua Vale do Salgueiró
ZI EN1 Norte
3750-753 Travassô - Agueda
comercial@rcn-aluminium.com
www.rcn-aluminium.com
Teléfono (351) 967 319 856

Centros de producción

Madrid

Carretera N-IV, km 32,4
28350 Ciempozuelos
Madrid
Teléfono 91 895 58 00
Fax 91 895 61 02
alueuropa@alueuropa.com
www.alueuropa.com

Logroño

Polígono Industrial Sequero
Parcelas 169-172
26151 Arrubal
La Rioja

Segovia

Carretera de Ávila, s/n
Polígono Industrial Llanos de San Pedro
40400 El Espinar
Segovia

Sevilla

Carretera Madrid - Cádiz, km 552,6
41700 Dos Hermanas
Sevilla

Q120

www.qsystemsaluminio.com

e-mail: info@qsystemsaluminio.com